

杭州萧山正达纺织有限公司年产 2500 万米高档箱包布技改项目

竣工环境保护验收意见

2025年8月1日，杭州萧山正达纺织有限公司根据《杭州萧山正达纺织有限公司竣工环境保护验收监测报告》组成专家组，并踏勘检查了现场；对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。会前专家和代表对本项目环保设施进行现场检查，验收工作组听取了建设单位、环境监测单位以及其他单位的汇报，并结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区红垦农场坎红路2958号。

建设性质：改、扩建。

审批规模：年产2500万米高档箱包布技改项目。

实际建设规模：与审批一致。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州萧山正达纺织有限公司成立于2000年1月，注册地位于杭州市萧山区红垦农场坎红路2958号，是一家专门从事面料研发及生产、贸易于一体的纺织企业。

企业分别于2006年9月7日、2009年10月14日、2010年9月25日、2015年8月18日和2018年1月12日通过原杭州市萧山区环境保护局审批（文号分别为：萧环建[2006]719号、萧环建[2009]1743号、萧环建[2010]2292号、萧环建[2015]1082号、萧环建[2018]398号），其中萧环建[2006]719号项目已取消，不再实施。企业分别于2011年6月16日、2017年1月25日，2020年6月对已批项目完成自主验收，合计审批内容为：年产1500万米箱包布PVC压延涂层、年产6500万米箱包布。

因公司发展需要，杭州萧山正达纺织有限公司投资1500万元，利用自有位于浙江省杭州市萧山区红垦农场坎红路2958号厂房，同时购置3台脱水机、12台水洗机、3台定型机等设备进行技改扩建。为此企业2021年委托杭州金田工程设计咨询有限公司编制的《杭州萧山正达纺织有限公司年产2500万米高档箱包布技改项目环境影响报告表》（批文号萧环建[2021]134号），该环评报告审批产能为：年产2500万米高档箱包布，本次验收为整体验收。

项目于2024年12月开工建设，包括设备购置、安装调试等，2025年5月10日竣工，2025年5月15日开始调试运行。并重新申领排污许可证，许可证编号913301097195194607001P。该项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目总投资1500万元，其中环保投资76万元，占实际总投资5.1%。

（四）验收范围

本次验收的范围为经杭州市生态环境局萧山分局审批的“萧环建[2021]134号”，即“年产2500万米高档箱包布技改项目”，为整体验收。

二、工程变动情况

本项目的建设性质、建设地点、生产工艺、原辅料等与环评审批基本一致。项目无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目不新增员工，员工由建设单位内部调剂，故本项目废水主要为水洗废水。

本项目水洗废水经厂区污水处理站预处理(气浮+厌氧+好氧+沉淀+气浮)达标后约80%回用于生产，其余接入市政污水管网，由萧山钱江污水处理厂统一处理排放。

（二）废气

本项目废气主要为定型废气和污水站废气，定型废气经“水喷淋净化+冷凝器+高压静电+除臭”处理后通过20米高排气筒排放。

（三）噪声

根据现场踏勘，企业产生的噪声主要为生产过程中各种设备运行噪声及风机、空压机运行噪声。企业通过选用低噪声设备、合理布局、设备定期维护保养、减少人为噪声以及生产过程中关闭车间门窗等方式来达到降噪效果。

（四）固废

根据现场踏勘，本项目产生的固体废物主要为废包装材料、污泥、废油。

本项目产生的废油收集暂存于危废暂存间，定期委托宁波富海环保科技有限公司处理；项目产生的污泥，暂存于一般固废贮存间，定期委托浙江力众环境有限公司处理、项目产生的废包装材料，暂存于一般固废贮存间，定期委外处理。

（五）其他

（1）企业已经具备一定的环境风险防范及应急措施，并配备了一定的应急物资。

（2）目前企业后整理废水处理设施，安装了在线监测装置，并与环保部门联网。

（3）项目环境影响报告中对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

地标检测科技（杭州）有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（检测报告编号：HHJ-2504154、HHJ-2507130），验收监测期间，企业正常生产。

（一）环保设施去除效率

验收监测期间，项目定型废气处理设施对非甲烷总烃、油雾、颗粒物平均去除效率分别约为40.5%、56.5%和70%。

（二）污染物达标排放情况：

1、废水

检测结果显示：该项目废水处理站排放口中各项污染物均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）中表1间接排放标准的要求。

2、废气

检测结果显示：该项目定型废气出口中非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、油雾排放浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1新建企业标准要求。

厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中的“无组织排放监控浓度限值”的要

求；厂界无组织排放的臭气浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表2无组织标准的要求；厂区内非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。

3、噪声

根据检测报告，厂界昼、夜间噪声测量值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。

4、污染物排放总量

经统计，验收项目实际排放量在审批范围内，符合要求。

五、工程建设对环境的影响

现状监测结果表明，项目产生的污染物均能达标排放，本工程对周边的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州萧山正达纺织有限公司年产2500万米高档箱包布技改项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”和“排污许可”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、后续要求

1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容。

2、加强环保处理设施的管理和维护，确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

3、规范危废库建设，完善危废台账和环保设施的标识标牌。

4、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。



杭州萧山正达纺织有限公司

2025年8月1日



杭州萧山正达纺织有限公司年产 2500 万米高档箱包布技改项目

竣工环境保护验收会议签到单

验收组	姓名	单位	身份证号码	职务/职称	电话	备注
验收负责人	朱孝达	杭州萧山正达纺织有限公司	330121195507062312		13806507828	
	张玲	杭州萧山正达纺织有限公司	61032619821101436		18967110178	
验收参加人员	李磊	浙江理工大学	5310219650600335	教授	1395805097	
	李阳阳	杭州金田工程设计公司	32070519621025279	经理	13857159196	
	张振宇	杭州金田工程设计公司	339005199006172414	总经理	18058800501	

